


SPIRALNA BURGIIJA HSS DIN 338 TIP RN



Legirani Cr-Ni čelik



RED LINE

HSS TiN burgija za precizno bušenje sa uglom vrha 135°

Osobine:

| | |
|------------------------|-------------|
| Postojanost alata | ●●○○ |
| Brzina bušenja | ●●○○ |
| Kvalitet izbušene rupe | ●●○○ |
| Svestranost | ●●○○ |
| Dubina bušenja: | 5xØ burgije |

Precizno bušenje

Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom konstrukcijom obezbeđuje precizno bušenje.

Samocentriranje

Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima, eliminišemo potrebu za obeležavanjem tačkašem.

TiN obloga

Tin obloga povećava otpornost površine na abraziju i omogućava brže odvođenje toplote sa mesta bušenja.

Visoka preciznost

Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran konstantan kvalitet izbušenih rupa.

| Prečnik | Ukupna dužina | Dužina žleba za strugotinu | Šifra | Pak/kom |
|---------|---------------|----------------------------|-----------------|---------|
| 2 | 49 | 24 | 0626720 | 10 |
| 2,5 | 57 | 30 | 0626725 | |
| 3 | 61 | 33 | 0626730 | |
| 3,2 | 65 | 36 | 0626732 | |
| 3,5 | 70 | 39 | 0626735 | |
| 4 | 75 | 43 | 0626740 | |
| 4,2 | 75 | 43 | 0626742 | |
| 4,5 | 80 | 47 | 0626745 | |
| 5 | 86 | 52 | 0626750 | |
| 5,5 | 93 | 57 | 0626755 | |
| 6 | | | 0626760 | |
| 6,5 | 101 | 63 | 0626765 | |
| 7 | 109 | 69 | 0626770 | |
| 7,5 | | | 0626775 | |
| 8 | 117 | 75 | 0626780 | |
| 8,5 | | | 0626785 | |
| 9 | 125 | 81 | 0626790 | 5 |
| 10 | 133 | 87 | 06267100 | |
| 10,5 | | | 06267105 | |
| 11 | 142 | 94 | 06267110 | |
| 12 | 151 | 101 | 06267120 | |